


Jeg vil gerne foreslå at der prioriteres et nyt tag på Albøgegården, som er et stort aktiv for spejderne på Djursland, på grund af corona har indtjeningen ikke været stor nok til at spejderne selv kan afholde denne udgift.



Sten Andersen  
Nygårdsvej 15  
Lyngby  
8570 Trustrup

## Overslag

Dato 11-02-2021  
Side 1  
Ordrenr.: 720  
CVR.nr.: 17261398  
Kunde: 21653154

Leveringsadresse
Sten Andersen Albøgegården Albøge 8570 Trustrup

Vedr.: Albøgegården.

Udskiftning af tag på Albøgegården, Albøge, ca 150 M2

I fg. aftale med Steen, gives en pris på udskiftning af tag til listedækning (pap) og rød vingetegl.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	%	Beløb
-------------	-------	-------	--------	---	-------

De gamle tagsten demonteres, der monteres krydsfiner direkte på de gamle lægter, og derpå brandes 2-lag pap.

Udskiftning af tagrende, taghætter og ny inddækning ved Velux.

Hvis i kan bruge de gamle tagsten til vejfyld kan i spare 4.000,- + moms på bortkørsel af disse.

Samlet pris for materialer og arbejde

133.300,00

**Subtotal**

**133.300,00**

Vedr. udskiftning af tag til tegl med undertag:

Det gamle tag demonteres incl. lægter. Der monteres undertag af en defitions åben banevare, klemlist og nye lægter, afsluttes med en rød vingetegl, nye inddækninger ved Velux.

Samlet pris for materialer og arbejde 122.000,- + moms (152.500,-)

Betaling: Netto 10 dage	Nettobeløb	133.300,00	133.300,00
	Moms 25,00% af	133.300,00	33.325,00
Sparekassen Djursland 93880000188247	Total		<b>166.625,00</b>

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter med 1,50% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr kr. 50,00 pr. gang.

BYG's Standardsforbehold:

Incl. stilladser, oprydning og bortkørsel af eget affald.

**Arne Andersen**  
Brombærvej 29, Fuglsang Str  
8500 Grenaa  
(På Vegne af albøgegården)

Dato: **17/02/2021**

Tilbudsnr. **1080**

Projekt beskrivelse:

- Udskiftning af tag til lille dansk
- nye zink tagrender
- ovenlys vinduer udskiftes
- Eks. udhæng i gavle bevares hvis det er muligt

## Tilbud - vedr. Udskiftning af tag på Albøgegården.

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Rabat	Pris
<b>Stillads</b>					
Stillads opstilling/nedtagning	1,00	stk.	5.750,00		5.750,00
Dagsleje Stillads	15,00	stk.	150,00		2.250,00
<b>Nedrivning</b>					
51 - Bortskaffelse af affald (inkl. vognmandskørsel) - Rabat ydes da de fleste kg er betonbrokker affald	7000,00	kg	1,60	50 %	5.600,00
1 - Svendetime	28,00	timer	445,00		12.460,00
<b>Nyt tag</b>					
Profi snefangsrør Ø32 mm Producent: Profile Farve: Sort Længde: 4 m. Diament: Ø32mm	10,00	stk.	105,00		1.050,00
12mm OSB/3 Konstruktion tg-2 - 122x244cm - Til nye vindbrædder hvilket vi for en sikkerhedsskyld regner med at der skal laves, det kan ske det er som det skal være	14,00	kvm	44,98		629,72
18mm tag/gulv krydsfiner tg2 - 61x244cm	18,00	kvm	122,36		2.202,48

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Rabat	Pris
- Til fodplade					
zink tagrender	28,00	meter	202,00		5.656,00
lodning af tagrender	1,00	stk.	2.800,00		2.800,00
Bygtjek Tagfod alm.	28,00	meter	28,75		805,00
undertag step 1x50m rl	4,00	stk.	1.035,00		4.140,00
25x50 mm trykimprægneret afstandslister	200,00	meter	3,90		780,00
10 - T1 lægte 38x73 mm	500,00	meter	7,72		3.860,00
Ringsøm GR 98 mm	1,00	kasser	597,76		597,76
Undertagsstrammer 73 mm incl. strips Der monteres 1 stk undertagsstrammer pr. m2. 1 stk undertagsstrammer pr. m2.	150,00	stk.	4,10		615,00
Protex universal undertagsventil uv	28,00	stk.	31,10		870,80
Velux GPL MK08 2068 78 x 140 3-lags lavenergi	3,00	stk.	4.098,00		12.294,00
Velux indbygningspakke til profileret tagmateriale	3,00	stk.	1.001,00		3.003,00
afsat beløb til lysninger	3,00	stk.	1.000,00		3.000,00
afsat beløb til skorstens inddækning	1,00	stk.	2.000,00		2.000,00
tagsten med tilbehør	1,00	stk.	28.724,70		28.724,70
9 - Div. Søm, skruer, beslag, fugemasse m.m.	1,00	sæt	2.300,00		2.300,00
1 - Svendetime	148,00	timer	445,00		65.860,00
Montering af tagsten	1,00	stk.	21.360,00		21.360,00
Generelle Betingelser	1,00	stk.	0,00		0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveringstid: efter nærmere aftale.</li> <li>- Tilbuddet/overslaget er gældende i 30 dage</li> <li>- Betaling vil forekomme som løbende fakturering, hvor man betaler for leverede materialer samt udført arbejde.</li> <li>- der tages forbehold for at ændringer vil medfører ekstra udgifter</li> <li>- der tager forbehold for tegningsfejl/rettelser</li> <li>- der tager forbehold for skjulte råd, svampe samt sætningskader</li> <li>- der tager forbehold for eks. konstruktionsfejl</li> <li>- Michael &amp; Hussnedkeren A/S står for levering af materialer til deres del af entreprisen</li> <li>- Vi anmoder om at blive medtaget på bygningens Brand &amp; Stormskadeforsikring</li> <li>- Vi anmoder om at blive medtaget på entreprisens entrepriseforsikring</li> </ul>					

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Rabat	Pris
<p>- Efter indgået ordre bliver, byggermøder, byggestyring, materiale opmåling, fakturaet for timeforbruget.</p> <p>- Kørsel den ene vej foregår i arbejdstiden.</p> <p>- Pga Corvid 19. forventes nogle varegrupper at kunne stige helt op til 10-25 % i pris endelig pris på materialer kan derfor ikke fastlægges før ved endelig ordre.</p>					

**Hvis taget i stedet for udskiftes med et teglrødt B7'er bølgeeternit tag vil det ca. udgøre en besparelse på 49.000 kr. + moms**

Subtotal	188.608,46
Moms (25,00%)	47.152,12
<b>Total DKK</b>	<b>235.760,58</b>